

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **254** **Strážov - Zpevněné plochy U Hřbitova**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: **Městys Vladislav** IČO: **00290661**
76 DIČ: **CZ00290661**
67501 **Vladislav**

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	4 161 939,66 CZK
Základní DPH	21 %	874 007,33 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **5 035 946,99 CZK**

V _____ dne 20.06.2026

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	254	Strážov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 2
---------	-----	--------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		4 161 939,66	0,00	4 161 939,66
<i>Ostatní a vedlejší náklady</i>				
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	349 216,64	0,00	349 216,64
<i>Stavební objekt</i>				
01	Zpevněné plochy	3 812 723,02	0,00	3 812 723,02
01.1	Zpevněné plochy	3 382 205,87	0,00	3 382 205,87
01.2	Zpevněné plochy - ÚPRAVA PODLOŽÍ	430 517,15	0,00	430 517,15

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 3
---------	-----	--------------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
0	Nepřirazený díl	HSV	369 315,68	57,14910
1	Zemní práce	HSV	1 140 868,23	224,02265
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	143 423,67	41,89638
4	Vodorovné konstrukce	HSV	41 525,00	54,59380
5	Komunikace	HSV	1 683 042,07	1 150,89540
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	50 886,90	10,65960
8	Trubní vedení	HSV	25 654,21	1,05564
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	260 174,83	89,79955
96	Bourání konstrukcí	HSV	20 382,60	0,00000
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	235,95	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	132 850,88	0,00000
M23	Montáže potrubí	MON	1 722,94	0,00577
M46	Zemní práce při montážích	MON	30 966,57	12,59369
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	6 673,49	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	124 416,24	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	129 800,40	0,00000
			4 161 939,66	1 642,67158

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 4
Soupis:	00.1	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl:	0	Nepřříazený díl					
1	005112111R	Geometrický plán	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	pozemky, které nejsou charakteru ostatní plocha, ostatní komunikace (p.č. 7/1, 192/3) - vč. schválení KN - elektronicky + tisky: 1		1,00			
2	005112131R	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	činnost dle § 230 odst. 3) písm. b) zákona č. 283/2021 Sb.; zápis do DTM kraje s předložením identifikátoru záznamu: 1		1,00			
3	005112141Ra	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	TZ, polohopis, výškopis, zákres do KM, vč. odvodnění a výměr (zpev. ploch, trativodu, obrub) - předání elektronicky + tisk: 1		1,00			
Celkem za: 0		Nepřříazený díl				95 000,00	

Díl:	VN	Vedlejší náklady					
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	15 630,89	15 630,89	RTS 26/ I
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	1. etapa: 1		1,00			
6	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	46 892,68	46 892,68	RTS 26/ I
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	31 261,78	31 261,78	RTS 26/ I
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 630,89	15 630,89	RTS 26/ I
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				124 416,24	

Díl:	ON	Ostatní náklady					
9	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	úprava pláně - technologický předpis, vč. potřebných rozborů zemin: 1		1,00			
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	19 538,62	19 538,62	RTS 26/ I
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	31 261,78	31 261,78	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	vč. zajištění provizorního přístupu k nemovitostem: 1		1,00			
12	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	kompletace dokladové části - předání elektronicky + tisk: 1		1,00			
13	00523 Ra	Zkoušky a revize	Soubor	8,00	5 500,00	44 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	VOZOVKA - plán+ŠD+MZK: 2+2+2		6,00			
		ACP - dle tab. A.1 ČSN 73 6121: 1		1,00			
		ACO - dle tab. A.1 ČSN 73 6121: 1		1,00			
Celkem za: ON		Ostatní náklady				129 800,40	

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č.5
---------	-----	--------------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 01
Zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
01.1	Zpevněné plochy	102
01.2	Zpevněné plochy - ÚPRAVA PODLOŽÍ	3
		105

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	3 812 723,02
Základní DPH	21 %	800 671,83

Celkem s DPH 4 613 394,85

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č.6
---------	-----	--------------------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
0	Nepřřazený díl	274 315,68
1	Zemní práce	1 140 868,23
2	Základy a zvláštní zakládání	143 423,67
4	Vodorovné konstrukce	41 525,00
5	Komunikace	1 683 042,07
63	Podlahy a podlahové konstrukce	50 886,90
8	Trubní vedení	25 654,21
91	Doplňující práce na komunikaci	260 174,83
96	Bourání konstrukcí	20 382,60
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	235,95
99	Staveništní přesun hmot	132 850,88
M23	Montáže potrubí	1 722,94
M46	Zemní práce při montážích	30 966,57
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 673,49
		3 812 723,02

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 7
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce					
1	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	62,00	43,40	2 690,80	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	šterková cesta: 62,0		62,00			
2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	0,60	163,00	97,80	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ZÚ - napojení na stávající ukončení asfaltové úpravy - stupňovitě napojení 0,2m - viz vzorové příčné řezy: 3,0*0,2		0,60			
3	113108309R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	1,50	277,00	415,50	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ZÚ - napojení na stávající ukončení asfaltové úpravy: 3,0*0,5		1,50			
4	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	1,00	995,00	995,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v blízkosti kanalizačních šachet: 2*0,5		1,00			
5	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	163,95	107,00	17 542,65	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením p.č. 7/1 - mocnost 0,15m: 1057,0*0,15 p.č. 192/3 - mocnost 0,15m: 36,0*0,15		158,55 5,40			
6	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	514,60	175,50	90 312,30	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, celkem: 520,8 odpočet - bourané kce.: -(62,0*0,1)		520,80 -6,20			
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	102,92	57,20	5 887,02	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6: 514,60000*0,2		102,92			
8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	28,58	712,00	20 351,81	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. tratívod: 89,6*0,29 tratívodní šachta DN400: 2*1,3		25,98 2,60			
9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,72	274,50	1 569,26	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 28,58400*0,2		5,72			
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,60	209,50	544,70	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, tratívodní šachta DN400: 2*1,3		2,60			
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	163,95	68,80	11 279,76	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ornice - vegetační úpravy stavbou dotčených ploch: (315,0+165,0)*0,1 ornice - rozproštění přebytku na p.č. 7/1, 192/3 o mocnosti 0,1-0,2m: 163,95-48,0		48,00 115,95			

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 8
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 16: 36,90000*2	m3	73,80 73,80	142,50	10 516,50	RTS 26/ I
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 514,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 8: 28,58400 Odkaz na mn. položky pořadí 16: 36,90000*-1	m3	506,28 514,60 28,58 -36,90	352,50	178 465,11	RTS 26/ I
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 506,28400*4	m3	2 025,14 2 025,14	28,30	57 311,35	RTS 26/ I
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 16: 36,90000 ornice uložená na mezideponii: 163,95	m3	200,85 36,90 163,95	98,80	19 843,98	RTS 26/ I
16	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: nezpevněný terén za obrubou - výkopek ze stavby: 36,9	m3	36,90 36,90	72,10	2 660,49	RTS 26/ I
17	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: násyp ve zpevněných plochách: 108,0	m3	108,00 108,00	188,50	20 358,00	RTS 26/ I
18	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: ornice - rozprostření přebytku na p.č. 7/1, 192/3 o mocnosti 0,1-0,2m: (163,95-48,0)/0,15	m2	773,00 773,00	14,90	11 517,70	RTS 26/ I
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: vegetační úpravy: 315,0	m2	315,00 315,00	38,80	12 222,00	RTS 26/ I
20	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkaz výměr: vegetační úpravy: 165	m2	165,00 165,00	60,00	9 900,00	RTS 26/ I
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: celkem: 1085,0 odpočet plocha nad trativodem: -89,6*0,5	m2	1 040,20 1 085,00 -44,80	19,80	20 595,96	RTS 26/ I
22	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 315,00000	m2	315,00 315,00	78,90	24 853,50	RTS 26/ I

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 9
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
23	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	773,00	19,20	14 841,60	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ornice - rozprostření přebytku na p.č. 7/1, 192/3 o mocnosti 0,1-0,2m: (163,95-48,0)/0,15		773,00			
24	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	165,00	97,30	16 054,50	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, Odkaz na mn. položky pořadí 20: 165,00000		165,00			
25	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	165,00	115,50	19 057,50	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 20: 165,00000		165,00			
26	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	12,53	219,00	2 744,07	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 18: 773,00000*0,01		7,73			
		Odkaz na mn. položky pořadí 19: 315,00000*0,01		3,15			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20: 165,00000*0,01		1,65			
27	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	938,44	320,00	300 300,95	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 506,28400*1,83		926,50			
		Odkaz na mn. položky pořadí 97: 6,52500*1,83		11,94			
28	00572400R	Směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	24,00	158,00	3 792,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 19: 315,00000*0,05		15,75			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20: 165,00000*0,05		8,25			
29	00572471R	Směs travní luční, střednědobá	kg	38,65	132,00	5 101,80	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 18: 773,00000*0,05		38,65			
30	583211	Zemina vhodná do zásypu dle TP 146	t	223,96	480,00	107 500,80	Vlastní
	Výkaz výměr:	násyp ve zpevněných plochách - materiál v režii zhotovitele stavby, vč. naložení a přemístění: 108,0*2,2		237,60			
		odpočet - bourané nestmelené vrstvy z místa stavby: -13,64		-13,64			
Celkem za: 1		Zemní práce				989 324,41	

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					
31	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	179,20	56,90	10 196,48	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	v rýze nebo v zářezu se stěnami, trativod - stěny, dno a horní část rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6+0,5)*89,6		179,20			
32	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	12,94	1 847,00	23 907,57	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 89,6*0,14		12,54			
		trativodní šachta DN400 - lože: 2*0,2		0,40			
33	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	89,60	216,50	19 398,40	RTS 26/ I
		se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,					

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 10
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

	Výkaz výměr:	trativod: 89,6		89,60			
34	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 083,30	30,10	32 607,33	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 1040,20000		1 040,20			
		trativodní šachta DN400: 2*0,4		0,80			
		pod vrstvou z kačírku: 42,3		42,30			
35	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; de = 125,5 mm	m	92,29	77,80	7 180,01	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 33: 89,60000*1,03		92,29			
36	67390503R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	1 388,75	36,10	50 133,88	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 31: 179,20000*1,1		197,12			
		Odkaz na mn. položky pořadí 34: 1083,30000*1,1		1 191,63			
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				143 423,67	

Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
37	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm	m2	178,00	146,50	26 077,00	RTS 26/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5					
	Výkaz výměr:	podkladní vrstva pod obrubníky a přídlažbou: 178,0		178,00			
38	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm	m2	890,00	12,80	11 392,00	RTS 26/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 37: 178,00000*5		890,00			
39	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,00	871,00	1 742,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	trativodní šachta DN400 - podkladní rám: 2		2,00			
40	5922420a	Konus šachtový železobeton, DN400	kus	2,00	1 157,00	2 314,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 39: 2,00000		2,00			
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				41 525,00	

Díl:	5	Komunikace					
41	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	11,40	194,50	2 217,30	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	skladba D4: 9,2+2,2		11,40			
42	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	199,00	205,00	40 795,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a, D1b - spodní vyrovnávací vrstva: 199,0		199,00			
43	564861113RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	963,00	290,50	279 751,50	RTS 26/ I

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 11
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		Výkaz výměr:					
		skladba A: 526,1+53,2		579,30			
		skladba D1a: 151,2+15,9		167,10			
		skladba D1b: 161,1+17,1		178,20			
		skladba D2: 25,7+2,9		28,60			
		skladba D3: 9,0+0,8		9,80			
44	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	526,10	336,50	177 032,65	RTS 26/ I
		s rozprostřením a zhutněním					
		Výkaz výměr:					
		skladba A: 526,1		526,10			
45	564952115R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 190 mm	m2	338,00	417,50	141 115,00	RTS 26/ I
		Výkaz výměr:					
		skladba D1a: 151,2		151,20			
		skladba D1b: 161,1		161,10			
		skladba D2: 25,7		25,70			
46	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	57,40	722,00	41 442,80	RTS 26/ I
		s rozprostřením a zhutněním					
		Výkaz výměr:					
		skladba A: 57,4		57,40			
47	565141211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	468,70	710,00	332 777,00	RTS 26/ I
		Výkaz výměr:					
		skladba A: 526,1-57,4		468,70			
48	566501111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	54,00	138,50	7 479,00	RTS 26/ I
		jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním					
		Výkaz výměr:					
		sjezdy - ŠD fr. 0-16mm: 54,0		54,00			
49	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	10,30	390,50	4 022,15	RTS 26/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou					
		Výkaz výměr:					
		skladba D4: 9,2+1,1		10,30			
50	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	526,70	10,40	5 477,68	RTS 26/ I
		bez posypu kamenivem					
		Výkaz výměr:					
		skladba A: 526,1		526,10			
		ZÚ - napojení na stávající ukončení asfaltové úpravy - stupňovitě napojení 0,2m - viz vzorové příčné řezy: 3,0*0,2		0,60			
51	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	58,00	469,50	27 231,00	RTS 26/ I
		Výkaz výměr:					
		skladba A: 57,4		57,40			
		ZÚ - napojení na stávající ukončení asfaltové úpravy - stupňovitě napojení 0,2m - viz vzorové příčné řezy: 3,0*0,2		0,60			
52	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	468,70	451,00	211 383,70	RTS 26/ I
		Výkaz výměr:					
		skladba A: 526,1-57,4		468,70			

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 12
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
53	596111111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z kameniva těžného, tl. 40 mm s provedením lože, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Výkaz výměr: skladba D2: 25,7	m2	25,70	622,00	15 985,40	RTS 26/ I
54	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: skladba D3: 9,0	m2	9,00	404,00	3 636,00	RTS 26/ I
55	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm Výkaz výměr: skladba D1a: 151,2 skladba D1b: 161,1	m2	312,30 151,20 161,10	440,00	137 412,00	RTS 26/ I
56	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm Výkaz výměr: dlažba - spasování v místě stavby: 21,9+4,8+6,3+19,2+5,2	m	57,40 57,40	364,00	20 893,60	RTS 26/ I
57	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Výkaz výměr: ZÚ - napojení na stávající ukončení asfaltové úpravy - stupňovité napojení 0,2m - viz vzorové příčné řezy: 3,0	m	3,00 3,00	187,50	562,50	RTS 26/ I
58	58380056R	Dlažba kamenná typ: mozaika; žulová; štípaná; rozměr: 40 až 60 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 53: 25,70000*1,02	m2	26,21 26,21	600,00	15 728,40	RTS 26/ I
59	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; provedení: přírodní Výkaz výměr: skladba D1a: 151,2*1,05	m2	158,76 158,76	546,00	86 682,96	RTS 26/ I
60	5924511900R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní Výkaz výměr: skladba D3: 9,0*1,05	m2	9,45 9,45	481,50	4 550,18	RTS 26/ I
61	592452561Ra	Dlažba betonová vsakovací zatravnovací 170 x 170 x 80 mm, barevná Výkaz výměr: skladba D1b - s distančníky, barva černá (antracit): 161,1*1,05	m2	169,16 169,16	750,00	126 866,25	Vlastní
Celkem za: 5		Komunikace				1 683 042,07	

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
62	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm Výkaz výměr: kačírek: 42,3	m2	42,30 42,30	1 203,00	50 886,90	RTS 26/ I
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				50 886,90	

Díl:	8	Trubní vedení					
63	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: trativod - zátka horního konce: 2	kus	2,00 2,00	118,00	236,00	RTS 26/ I

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 13
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
64	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00	870,00	1 740,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	trativodní šachta, vč. zkrácení na předepsanou výšku: 2		2,00			
65	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00	3 565,00	7 130,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,		2,00			
	Výkaz výměr:	kanalizační poklop: 2		2,00			
66	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	2,00	461,50	923,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	trativodní šachta DN400: 2		2,00			
67	286111022R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva;	m	4,00	1 094,00	4 376,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	povrch: hladký; DN = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 9,8 mm; SN 4		4,00			
	Výkaz výměr:	trativodní šachta: 2*2		4,00			
68	28611327.AR	Zátka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; DN = 125	kus	2,03	107,00	217,21	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 63: 2,00000*1,015		2,03			
69	286971412R	Příslušenství šachty - adaptér teleskopický pro šachtovou rouru, včetně těsnění, d = 425 , h = 375 mm	kus	2,00	1 011,00	2 022,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	trativodní šachta DN400: 2		2,00			
70	55243064.AR	Poklop šachtový materiál: litina; rozměr otvoru: 425 mm; zatížení: D 400	kus	2,00	4 505,00	9 010,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	trativodní šachta DN400 - teleskopický poklop tř. B125: 2		2,00			
Celkem za: 8		Trubní vedení				25 654,21	

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
71	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,00	1 663,00	4 989,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - trvalé: 3		3,00			
72	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	66,50	44,70	2 972,55	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - trvalé (v10b): 4,75*14		66,50			
73	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00	581,00	1 743,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - trvalé (symbol č. 225): 2*1,5		3,00			
74	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	66,50	8,90	591,85	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot		66,50			
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 72: 66,50000		66,50			
75	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	3,00	84,10	252,30	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 73: 3,00000		3,00			
76	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	37,00	233,00	8 621,00	RTS 26/ I

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 14
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
	Výkaz výměr:	skladba D4: 74*0,5		37,00			
77	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	339,00	427,00	144 753,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - do betonu C 16/20: 339		339,00			
78	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	42,00	264,50	11 109,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - do betonu C 16/20: 84*0,5		42,00			
79	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	3,00	65,60	196,80	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ZÚ - napojení na stávající ukončení asfaltové úpravy - stupňovitě napojení 0,2m - viz vzorové příčné řezy: 3,0		3,00			
80	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00	90,70	272,10	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ZÚ - napojení na stávající ukončení asfaltové úpravy - cca 0,5m za hranicí úpravy: 3,0		3,00			
81	40445044.AR	Značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým ohybem okraje,	kus	1,00	755,00	755,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - trvalé - IP10a: 1		1,00			
82	40445050.AR	Značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým ohybem okraje,	kus	2,00	971,00	1 942,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - trvalé - IP11a: 1		1,00			
		viz dopravní značení - trvalé - IP12: 1		1,00			
83	404459497R	Příslušenství dopravního značení - sloupek; d = 60 mm; pozink	m	7,50	204,50	1 533,75	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - trvalé - nová značka IZ8a,b: 3*2,5		7,50			
84	592162117.AR	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 100,0 mm	kus	85,68	148,50	12 723,48	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba - barva BÍLÁ: 84*1,02		85,68			
85	592174042R	Obrubník betonový š = 100 mm; v = 200 mm	m	342,39	170,50	58 377,50	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	s fazetou max. 10mm (bez zaoblení hrany): 339*1,01		342,39			
86	59217482a	Obrubník chodníkový betonový rozměr 80 x 250 x 500mm, přírodní	ks	74,74	125,00	9 342,50	Vlastní
	Výkaz výměr:	skladba D4: 74*1,01		74,74			
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				260 174,83	

Díl: 96	Bourání konstrukcí						
87	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	24,15	844,00	20 382,60	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 86*0,25		21,50			
		přídlažba - spasování v místě stavby: 1,0+0,25		1,25			
		skladba D4 - spasování v místě stavby: 1,4		1,40			
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				20 382,60	

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 15
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	97	Přesuny suti a vybouraných hmot					
88	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,36	650,00	235,95	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 0,06600		0,07			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,29700		0,30			
Celkem za:	97	Přesuny suti a vybouraných hmot				235,95	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
89	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 572,92	81,50	128 193,23	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m					
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				128 193,23	

Díl:	M23	Montáže potrubí					
90	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	8,00	137,50	1 100,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ochrana SEK (CETIN a.s.): 8,0		8,00			
91	3457114724R	Trubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička; vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	8,24	75,60	622,94	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 90: 8,00000*1,03		8,24			
Celkem za:	M23	Montáže potrubí				1 722,94	

Díl:	M46	Zemní práce při montážích					
92	460200273RT2	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	14,50	930,00	13 485,00	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ochrana + chránička CETIN: 13,5+0,5+0,5		14,50			
93	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 650 mm z písku, lože tloušťky 150 mm	m	14,50	146,50	2 124,25	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 92: 14,50000		14,50			
94	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 330 mm, fólie PVC šířka 330 mm	m	13,50	29,00	391,50	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ochrana CETIN: 13,5		13,50			
95	460510271RT1	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, přímá část, včetně dodávky žlabu ZEKAN 1 100x100x2000 mm	m	13,50	290,50	3 921,75	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ochrana CETIN: 13,5		13,50			
96	460570243R00	Zához rýhy 500/600 mm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	14,50	132,50	1 921,25	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ochrana + chránička CETIN: 13,5+0,5+0,5		14,50			
97	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	6,53	638,00	4 162,95	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	ochrana SEK: 14,5*0,5*0,9		6,53			
98	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	26,10	25,40	662,94	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 97: 6,52500*4		26,10			
99	583423203R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	9,57	449,00	4 296,93	RTS 26/ I

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 16
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.1	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Výkaz výměr: ochrana SEK - zához rýhy: 14,5*0,5*0,6*2,2 9,57

Celkem za: M46 Zemní práce při montážích 30 966,57

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

100 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 27,64 58,10 1 606,06 RTS 26/ I

Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 13,64000 13,64
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 0,06600 0,07
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,29700 0,30
Odkaz na mn. položky pořadí 102: 13,64000 13,64

101 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 182,04 14,20 2 584,95 RTS 26/ I

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 100: 27,64300*13 359,36
Odkaz na mn. položky pořadí 102: 13,64000*-13 -177,32

102 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 13,64 182,00 2 482,48 RTS 26/ I

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 13,64000 13,64

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 673,49

Položkový soupis

Stavba:	254	Střížov - Zpevněné plochy U Hřbitova	List č. 17
Objekt:	01	Zpevněné plochy	
Soupis:	01.2	Zpevněné plochy - ÚPRAVA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	0	Nepřiřazený díl					
1	58530.AR	Směsné hydraulické pojivo	t	57,15	4 800,00	274 315,68	Vlastní
	Výkaz výměr:	předpoklad 3%; objemová hmotnost 1,7t/m3; ztrátne 5%, vč. dovozu na místo stavby a manipulace - specifikace materiálu viz Technická zpráva a průzkumné práce: 1067,21*0,03*1,7*1,05		57,15			
Celkem za:	0	Nepřiřazený díl				274 315,68	

Díl:	1	Zemní práce					
2	119001201R00	Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 ÷ 300 mm	m3	1 067,21	142,00	151 543,82	RTS 26/ I
	Výkaz výměr:	za účelem zlepšení mechanických vlastností, celkem - předpokládaná mocnost 0,3m: 1085,0 odpočet plocha nad trativodem: -89,6*0,5*0,3 odpočet - plocha v OP sděl. vedení: -((6,5*1,0*0,3)+(10,0*0,8*0,3))		1 085,00 -13,44 -4,35			
Celkem za:	1	Zemní práce				151 543,82	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
3	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	57,15	81,50	4 657,65	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m					
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				4 657,65	